

Expedient núm.: 1324 /2018

Memòria Descriptiva en relació a la necessitat de realitzar un contracte de subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge, manteniment, servei tècnic i transport de la infraestructural necessària per al pavelló d'Inpacsa per a les actuacions previstes durant les Festes del Sant Crist que tindrà lloc els propers dies 8, 9, 10 i 11 de novembre de 2018.

Document signat per: Antonieta Martínez Montoliu, Tècnica de Turisme, Promoció Econòmica i Festes de l'Institut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC)

L'objecte del contracte és el lloguer, muntatge i desmuntatge, manteniment, servei tècnic i transport de la infraestructural necessària per al pavelló d'Inpacsa per a les actuacions previstes durant les Festes del Sant Crist que tindrà lloc els propers dies 8, 9, 10 i 11 de novembre de 2018.

L'IMPIC no disposa de les infraestructures necessàries per al desenvolupament de les actuacions que es volen celebrar durant les Festes del Sant Crist, i és necessari el seu subministrament en règim de lloguer, a banda del personal tècnic i de manteniment de les mateixes infraestructures.

Les condicions i característiques tècniques a què s'ha d'ajustar la contractació del subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge, manteniment, servei tècnic i transport de la infraestructural necessària per al pavelló d'Inpacsa per a les actuacions previstes durant les Festes del Sant Crist que tindrà lloc els propers dies 8, 9, 10 i 11 de novembre de 2018, queda definida en els lots que es descriuen a continuació.

Lot 3: Subministrament, en règim de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge, manteniment i servei tècnic de la infraestructura d'il·luminació decorativa per al pavelló d'Inpacsa durant les Festes del Sant Crist 2018.

El preu estimat d'aquest lot, d'acord amb el cost dels serveis prestats durant els exercicis anteriors i les especificitats previstes per aquest any serà de 6.500,00€ sense IVA.

El projecte d'il·luminació es podrà modificar del proposat en aquest plec però haurà de constar d'un nombre similar d'elements i haurà de ser validat pels serveis tècnics municipals.



Continguts previstos i descripció del servei:

IL·LUMINACIÓ DECORATIVA

MATERIALS ESTRUCTURES:

- 5 Trams de truss 3m (Sostre tècnic)
- 6 Trams de truss 3m
- 2 Trams de truss 2m
- 4 Daus
- 12 Trams de truss 2'5m
- 1 Rodona de 4m de diàmetre exterior
- 4 Motors d'elevació CM 1T, amb les certificacions de revisió anuals vigents
- 4 Motors d'elevació CM 500KG, amb les certificacions de revisió anuals vigents
- 1 Controlador de motors CM 12ch
- Cablejat cetac 16A (motors) necessari
- 3 Ternals CM de 500KG amb bossa per guarda cadena
- 18 Sirgues d'ànima d'acer plastificada 2T
- 18 Sirgues d'ànima d'acer recoberta de polièster negre 2T
- 36 Grillons OMEGA
- Altres accessoris varis
- Material fungible necessari

MATERIALS IL·LUMINACIÓ:

- 1 Consola de control Compact
- 10 Projectors mòbils 1000 led beam
- 4 Projectors mòbils
- 8 Projectors mòbils
- 32 Projectors mòbils
- 1 Set de DMX inalàmbic DTS Rx+Tx
- 20 Barres de led RGBW SWTC

- 1 Dimmer de regulació LT 12ch
- 6 Projectors de retall ETC 25/50° 750w
- 1 Màquina de fum HAZER
- Cablejat de DMX necessari
- Cablejat de tensió necessari
- Accessoris varis

ALTRES MATERIALS D'IL·LUMINACIÓ VARIS.

MATERIALS ZONA BAR:

- 12 Projectors par led RGB SWTC
- 12 Garres de subjecció 50Ø Doughy
- 12 Safetys
- 1 Rètol lluminós "BAR"
- Cablejat de DMX necessari
- Cablejat de tensió necessari
- 2 Bases metàl·liques 1x0'75m
- 2 Daus
- 5 Trams de truss
- 4 Trams de truss

MATERIALS ZONA HALL – ENTRADA:

- 8 Barres led RGBW STC
- Cablejat necessari
- Accessoris varis

Lot 4: Subministrament, en règim de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de la resta d'infraestructura necessària per al desenvolupament de les actuacions previstes al pavelló d'Inpacsà durant les Festes del Sant Crist 2018.

El preu estimat d'aquest lot, d'acord amb el cost dels serveis prestats durant els exercicis anteriors i les especificitats previstes per aquest any serà de 30.500,00€ sense IVA.

Continguts previstos i descripció del servei:

ESCENARI PRINCIPAL

Per la feina a realitzar amb el muntatge, desmuntatge, transport i manteniment en règim de lloguer, d'un escenari totalment homologat de 14x10m (h:1'40 aprox) amb barana perimetral antipànic i dues ales laterals de 2x2, amb escales de 2m d'ample , rampa d'accés materials de 2m d'ample i faldó negre frontal M1 ignífug.

- Escenari de 14x10m h:1'40 aprox
- Barana perimetral antipànic
- Escales laterals de 2m d'ample
- Rampa d'accés materials 2m ample
- Faldó negre frontal M1 ignífug
- 2 Ales laterals frontals de 2x2m



- Guàrdies d'il·luminació dels 2 accessos laterals

CÀMERA FOSCA (ESCENARI PRINCIPAL)

Per la feina a realitzar amb el muntatge, desmuntatge, transport i manteniment en règim de lloguer, d'una càmera fosca per l'escenari principal, amb tancaments laterals als dos costats L-R.

MATERIALS CAMERA FOSCA:

- 8 Trams de truss 3m (homologats)
- 5 Trams de truss 2m (homologats)
- 16 Cametes de 3x6m M1 ignífugues
- 2 Cametes de 3x2'80 M1 ignífugues
- 6 Motors d'elevació CM 500kg, amb les certificacions de revisió anuals vigents
- 1 Controlador de motors CM 12ch
- Cablejat cetac 16A (motors) necessari
- 6 Sirgues d'ànima d'acer plastificada 2T
- 6 Sirgues d'ànima d'acer recoberta de polièster negre 2T
- 12 Grillons OMEGA
- 4 Plafons 4x1 negres amb bastidor metàl·lic
- Materials fungibles necessaris

MATERIALS TANCAMENTS LATERALS L-R

- 4 Trams de truss 3m (homologats)
- 4 Trams de truss 2m (homologats)
- 4 Ternals CM 500kg amb bossa per cadena
- 4 Sirgues d'ànima d'acer plastificada 2T
- 4 Sirgues d'ànima d'acer recoberta de polièster negre 2T
- 8 Grillons OMEGA
- 8 Plafons 4x1 negres amb bastidor metàl·lic
- 8 Rems telescòpics
- Material fungible necessari

LLOTGES



Per la feina a realitzar amb el muntatge, desmuntatge, transport i manteniment en règim de lloguer, de < 60 llotges (homologats) de 2x2m amb 6 cadires. Llotges – grades a 3 nivells, amb 2 accessos laterals d'un metre d'ample (mínim) i un accés central de 2m d'ample mínim.

- Barana perimetral antipànic
- Esgraons accés llotges de 15cm (h) i 25cm de petjada
- Rampes d'accés per a minusvàlids a cada lateral
- Acabaments frontals i laterals amb telar negre M1 ignífug

MATERIALS:

148 Tarimes 2x1m (homologades)
4 Tarimes 1x1m (homologades)
4 Rampes nivell 0 a 10cm
200 Potes de 30cm (h)
200 Potes de 60cm (h)
200 Potes de 90cm (h)
138 Baranes antipànic 1m. Altes (homologades)
68 Baranes antipànic 1m. Baixes (homologades)
68 Baranes antipànic 0'50m. Baixes (homologades)
Mts lineals de tela M1 ignífuga necessària
6 Esgraons de 2x0'25x0'15m
10 Esgraons de 1x0'25x0'15m
360 Cadires de resina negres
Materials fungibles necessaris

TANCAMENTS I TELAR VARIS

Per la feina a realitzar amb el muntatge, desmuntatge, transport i manteniment de varis tancaments i telar varis (h: 6m)

- A) TANCAMENTS I TELAR ZONA BARRA GUARDA-ROBA
- B) TANCAMENTS, TELAR LATERALS, ZONA POSTERIOR I LATERALS LLOTGES
- C) TANCAMENTS, TELAR ZONA ACCÉS PISTA DE BALL
- D) ALTRES TANCAMENTS I TELAR VARIS (ZONA BALL)

Tots els tancaments han de deixar els elements d'emergència accessibles d'acord amb la normativa vigent.

MATERIALS

A) ZONA BARRA I GUARDA-ROBA



Institut municipal
Progrés i Cultura

14 Trams de truss 3m (homologats)

5 Ternals CM de 500KG amb bossa per cadenes

5 Sirgues d'ànima d'acer plastificada 2T

5 Sirgues d'ànima d'acer recoberta de polièster negre 2T

10 Grillons OMEGA

18 Cametes de 3x6m M1 ignífuges

1 Cameta de 3x2'80m M1 ignífuga

8 Plafons 3x1m negres amb bastidor metàl·lic

8 Rems telescòpics

6 Plafons de 4x1m blancs amb bastidor metàl·lics

6 Rems telescòpics

Materials fungibles necessaris

B) ZONA POSTERIOR I LATERALS LLOTGES

10 Trams de truss 3m 25cm

5 Trams de truss 2m 25cm

8 Ternals de 500 KG CM amb bossa per cadenes

8 Sirgues d'ànima d'acer plastificada 2T

8 Grillons OMEGA

8 Garres de 50 ø amb argolla de 2T Doughty

16 Cametes de 3x6m M1 ignífuges

18 Plafons 4x1m negres amb bastidor metàl·lic

18 Rems telescòpiques

Materials fungibles necessaris

C) ZONA ACCÉS PISTA DE BALL

8 Plafons de 4x1m blancs amb bastidor metàl·lic

8 Cortines blanques prisades de 4x1m amb velcro

4 Cortines negres prisades de 3x1m amb velcro

4 Rems telescòpics

Materials fungibles necessaris

D) ALTRES VARIS (ZONA BALL)

8 Plafons de 3x1m negres amb bastidor metàl·lic

4 Plafons de 3x0'50m negres amb bastidor metàl·lic



10 Rems telescòpics

Materials fungibles necessaris

CADIRES PELS CONCERTS

Pel lloguer, descarrega, carrega i transport de 1500 cadires de resina blanques, per l'actuació de les orquestres (Concerts). El muntatge i desmuntatge de les cadires s'haurà de fer amb un temps no superior als 30 minuts per tal de garantir els horaris previstos per als diferents actes.

SISTEMA DE REFORÇ CLIMATITZACIÓ – CALEFACCIÓ

Per la feina a realitzar amb el muntatge, desmuntatge, servei tècnic, servei de manteniment i transport en règim de lloguer d'un sistema de reforç de climatització – calefacció amb màquines turbo – calor aire – aire de 90.000 calories aproximadament, amb sortida de gasos a l'exterior del pavelló.

MATERIALS:

4 Màquines turbo-calor aire-aire de 90.000 calories aproximadament

Tubs necessaris per la sortida de gasos a l'exterior

Trípodes Manfrotto amb T metàl·lica

2 Dipòsits de 1000L de combustible

2 Dipòsits de 600L de combustible

1 Bomba de gasoil per transvasaments ESPA (emergència)

Materials fungibles

ESCOMESSES I DERIVACIONS ELÈCTRIQUES NECESSÀRIES

Per la feina a realitzar amb el muntatge, desmuntatge, servei de manteniment i transport en règim de lloguer de totes les escomeses i derivacions elèctriques necessàries amb les seves corresponents proteccions.

- 1- ZONA ESCENARI PRINCIPAL
- 2- ZONA REFORÇ CLIMATITZACIÓ – CALEFACCIÓ
- 3- ZONA BAR – GUARDA-ROBES
- 4- ZONA ALTRES VARIS (IL·LUMINACIÓ EXTERIOR LATERAL)

MATERIALS:

1- ESCOMESES ELÈCTRIQUES ZONA ESCENARI PRINCIPAL

1 Quadre general de protecció ICP + Diferencial + Protecció contra sobretensions

1 Manguera cetac – borns de 63A 3F + N + T 12m

2 Mangueres cetac – borns de 32A 3F + N + T 15m



Institut municipal
Progrés i Cultura

8 Salva cables homologats 2 vies

2 Projectors panorama led 50w 3000k.

4 Cables shuckos de 12m

2 Bífids shuckos

Materials fungibles necessaris

2- ESCOMESES ELÈCTRIQUES ZONA REFORÇ CLIMATITZACIÓ – CALEFACCIÓ

5 Mangueres cetac – cetac 32A 3F+N+T 20m

2 Quadres de protecció trifàsics 32A; Magneto tèrmic + diferencial

2 Caixes de connexions – Borns 25ø

Materials fungibles necessaris

3- ESCOMESES ELÈCTRIQUES ZONA BAR – GUARDA-ROBES

2 Mangueres cetac – cetac 32A 3F+N+T 20m

1 Sub-quadre de proteccions PIAs + diferencial

4 Cables shuckos de 24m

8 Cables shuckos de 12m

6 Cables shuckos de 6m

6 Cables shuckos de 3m

4 Bífids shuckos

10 Projectors panorama led 50w 3000K.

10 Garres de 50ø Doughty

12 Salva cables 2 vies homologats

4- ESCOMESES ELÈCTRIQUES ZONA ALTRES VARIS (IL·LUMINACIÓ EXTERIOR LATERAL)

1 Manguera cetac-cetac 32A 3F+N+T 100m

1 Manguera cetac-borns 32A 3F+N+T 24m

1 Quadre general de proteccions ICP + Diferencial + Protecció contra sobretensions

Materials fungibles necessaris

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, TEMPORAL (TAN ALÇAT) (5 dies) PROVES + ACTUACIONS

Per la feina a realitzar amb la documentació necessària pel subministrament auxiliar provisional de companyia.

- Tramitacions, contractació i execució dels butlletins elèctrics necessaris i subministrament elèctric

ALTRES VARIS

Per la feina a realitzar amb el muntatge, desmuntatge i transport en règim de lloguer del següent material:



ZONA BARRA:

- 6 Mòduls Iluminosos rectes (Barra) SLIDE
- 2 Mòduls Iluminosos colze 90° (Barra) SLIDE

ZONA GUARDA-ROBES:

- 2 Taules de 2x0'80m amb faldó negre prisat
- 2 Penja robes amb rodes
- 8 Trípodés K&M
- 4 Barres d'alumini 30ø
- 1 Rètol Iluminós "BAR"

MANTENIMENT PAVELLÓ INPACSA

Per la feina a realitzar amb el manteniment del pavelló d'Inpacsa durant les festes del Sant Crist.

- Personal encarregat de rebre les orquestres i coordinar l'obertura i tancament del pavelló

ENLLUMENAT EXTERIOR LATERAL (PAVELLÓ D'INPACSA – ESTACIÓ DE FERROCARRILS)

Per la feina a realitzar amb el muntatge, desmuntatge, servei tècnic i transport en règim de lloguer d'un sistema d'il·luminació fixa, des del pavelló d'Inpacsa fins a l'estació de ferrocarrils

MATERIAL:

- 1 Projector 200w
- 8 Projectors d'halogenur 400w
- 6 Bífids shuckos
- 2 Mangueres socapex 419 25sm
- 1 Medusa femella 419
- 1 Subquadre elèctric diferencial + PIAs
- 80 Mts de cable Aïllament 1000v 3G2'5
- 100 Mts de cable cetac-cetac 32A 5G6 Aïllament 1000v
- Materials fungibles necessaris

Balaguer, document signat electrònicament.

La Tècnica de Turisme, Promoció Econòmica i Festes.